

Ориентировочная стоимость работ по устройству и ремонту кровель ПВХ

*Цены в таблице приведены для объектов от 10 000м²

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА		СТОИМОСТЬ
			РАБОТ	МАТ-ОВ	за 1 кв.м.
1. МОНТАЖ ПВХ-МЕМБРАН					
1.1.	Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны класс "ПРЕМИУМ", толщиной 1,2мм с механическим креплением Logicroof V-RP, телескопическое крепление	кв.м	от 90,00 руб.	730,00 руб.	820,00 руб.
1.2.	Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны, класс "БИЗНЕС" (нескользящее покрытие), толщиной 1,2мм с механическим креплением Ecoplast V-RP, телескопическое крепление	кв.м		605,00 руб.	695,00 руб.
1.3.	Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны, класс "ЭКОНОМ", толщиной 1,2мм с механическим креплением Plastroof V-RP, телескопическое крепление	кв.м		567,00 руб.	657,00 руб.
2. МОНТАЖ ПВХ-МЕМБРАН ДЛЯ БАЛЛАСТНЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ					
2.1.	Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны, толщиной от 1,5мм без механического крепления Ecoplast V-GR,	кв.м	от 80,00 руб.	418,00 руб.	498,00 руб.
3. МОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ ДЛЯ МЕМБРАННОЙ КРОВЛИ					
3.1.	Устройство примыканий по стенам и парапетам из ПВХ-мембраны Logicroof V-RP, телескопическое крепление Алюминиевые; прижимная планка, краевая планка, метизы, гермет.	кв.м	300,00 руб.	922,00 руб.	1 222,00 руб.
3.2.	Устройство примыканий по стенам и парапетам из ПВХ-мембраны Ecoplast V-RP, телескопическое крепление Алюминиевые; прижимная планка, краевая планка, метизы, гермет.	кв.м	300,00 руб.	796,00 руб.	1 096,00 руб.
3.3.	Устройство примыканий по стенам и парапетам из ПВХ-мембраны Plastroof V-RP, телескопическое крепление Алюминиевые; прижимная планка, краевая планка, метизы, гермет.	кв.м		757,00 руб.	1 057,00 руб.
3.4.	Устройство примыканий по стенам и парапетам из ПВХ-мембраны Logicroof V-GR, телескопическое крепление Алюминиевые; прижимная планка, краевая планка, метизы, гермет.	кв.м		818,00 руб.	1 118,00 руб.
4. ДЕМОНТАЖ / РЕМОНТ					
4.1.	Демонтаж гидроизоляционного покрытия (2 слоя) Расходники	кв.м.	100,00 руб.	32,00 руб.	132,00 руб.
4.2.	Демонтаж армированной цементно песчаной стяжки (до 50мм) Расходники	кв.м.	140,00 руб.	87,00 руб.	227,00 руб.
4.3.	Ремонт бетонного основания кровли (до 50мм) ЦПС-150	кв.м.	320,00 руб.	412,00 руб.	732,00 руб.
5. БАЛЛАСТ / ПЛИТКА					
5.1.	Устройство разделительного слоя из термообработанного геотекстиля Геотекстиль, расходные материалы	кв.м.	50,00 руб.	102,00 руб.	152,00 руб.
5.2.	Устройство балласта из гранитного щебня (фр. 20-40мм) (из расчета 50кг/кв.м., толщина около 50 мм) Щебень гранитный	кв.м.	130,00 руб.	145,00 руб.	275,00 руб.
5.3.	Укладка тротуарной плитки на пластиковые опоры Плитка полимерно-цементная толщ. Не менее 40мм, подставки пластиковые	кв.м.	160,00 руб.	1 182,00 руб.	1 342,00 руб.

6. СТЯЖКА / РАЗУКЛОНКА					
6.1.	Устройство разуклонки керамзитом (средняя толщина 100мм)	кв.м.	160,00 руб.	350,00 руб.	510,00 руб.
	Керамзит, расходные материалы				
6.2.	Устройство армированной цементно-песчаной стяжки (до 50мм)	кв.м.	320,00 руб.	412,00 руб.	732,00 руб.
	ЦПС-150, Сетка кладочная, расход. материалы				
6.3.	Устройство сборной стяжки из АЦЛ (асбоцементных листов) в 2 слоя по 10 мм	кв.м.	180,00 руб.	564,10 руб.	744,10 руб.
	АЦЛ 10мм, метизы				
6.4.	Устройство разделительного слоя из стеклохолста	кв.м.	25,00 руб.	75,00 руб.	100,00 руб.
	Стеклохолст, расходные материалы				
7. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ					
7.1.	Укладка плёночной пароизоляции	кв.м.	25,00 руб.	33,00 руб.	58,00 руб.
	Пленка пароизоляционная, лента				
7.2.	Устройство наплавляемой (битумной) пароизоляции	кв.м.	100,00 руб.	67,00 руб.	167,00 руб.
	Линохром ХПП (низ), газ				
8. УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ					
8.1.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 100 мм	кв.м.	80,00 руб.	538,00 руб.	618,00 руб.
	2 слоя пенополистерола + крепеж				
8.2.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 100 мм	кв.м.	80,00 руб.	522,00 руб.	602,00 руб.
	1 слой, пенополистерол 50 мм + 2 слой, минераловатный утеплитель + крепеж				
8.3.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 130 мм	кв.м.	80,00 руб.	653,50 руб.	733,50 руб.
	1 слой, пенополистерол 50 мм + 2 слой, минераловатный утеплитель + крепеж				
8.4.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 160 мм	кв.м.	80,00 руб.	786,80 руб.	866,80 руб.
	1 слой, пенополистерол 50 мм + 2 слой, минераловатный утеплитель + крепеж				
8.5.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 90 мм	кв.м.	80,00 руб.	596,00 руб.	676,00 руб.
	2 слоя минераловатного утеплителя + крепеж				
8.6.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 120 мм	кв.м.	80,00 руб.	727,90 руб.	807,90 руб.
	2 слоя минераловатного утеплителя + крепеж				
8.7.	Монтаж утеплителя (теплоизоляции) 150 мм	кв.м.	80,00 руб.	861,20 руб.	941,20 руб.
	2 слоя минераловатного утеплителя + крепеж				
9. ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ					
9.1.	Гидроизоляция проходов через кровлю (вентиляция, трубы и т.д.) до 500 мм	шт.	700,00 руб.	1 359,50 руб.	2 059,50 руб.
	Logicroof V-SR, герметик, крепеж				
9.2.	Гидроизоляция проходов через кровлю (вентиляция, трубы и т.д.) до 500 мм	шт.	700,00 руб.	2 167,50 руб.	2 867,50 руб.
	Escoplast V-SR, герметик, крепеж				
9.3.	Гидроизоляция проходов через кровлю (вентиляция, трубы и т.д.) более 500 до 1000мм.	шт.	1 500,00 руб.	2 677,40 руб.	4 177,40 руб.
	Logicroof V-SR, герметик, крепеж				
9.4.	Гидроизоляция проходов через кровлю (вентиляция, трубы и т.д.) более 500 до 1000мм.	шт.	1 500,00 руб.	4 880,40 руб.	шт.
	Escoplast V-SR, герметик, крепеж				
10. КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ / АЭРАТОРЫ					
10.1.	Установка водосливных воронок для мембранной кровли	шт.	720,00 руб.	4 856,00 руб.	5 576,00 руб.
	Воронка внутреннего слива				
10.2.	Установка аэраторов для мембранной кровли	шт.	700,00 руб.	5 565,60 руб.	6 265,60 руб.
	Аэратор кровельный, керамзит, Logicroof V-SR,				
11. ОКРЫТИЯ / СВЕСЫ					
11.1.	Замена/ монтаж оцинкованного окрытия парапетов на кронштейнах с шириной развертки до 600 мм	п./м.	300,00 руб.	822,40 руб.	1 122,40 руб.
	Фасонка оцинкованная, кронштейны, метизы				
11.2.	Монтаж свесов с шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов	п./м.	150,00 руб.	2 281,70 руб.	2 401,70 руб.
	Фасонка с ПВХ покрытием 1,6мм, метизы				
12. Разгрузка и подъем материала					
12.1.	На 1 смену крана	смена	8000 руб		

14. ВЫВОЗ МУСОРА					
14.1.	Вывоз мусора контейнером пухто в СПб (20м3)	смена	6 000,00 руб.		
15. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ (до 100 км от СПб)					
15.1.	Замеры кровли	объект	2 000,00 руб.		
15.2.	Выезд на объект для обследования состояния кровли	объект	5 000,00 руб.		
	(с составлением дефектного акта и выдачей рекомендаций)				